

Obiectivul: Extindere retea de canalizare menajera Comandau 5/2023

Obiectul: Retea de canalizare

Devizul: Retea de canalizare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	2,67		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	TSA04F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etcin pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren tare.	mc	66,66		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	ACE08E1	Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	mc	72,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	168,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. terenteren mijlociu	mc	168,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant coeziv	100 mc	72,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	261,31		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	AcE134A0 1+	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exteriora gravitacionala D.250 mm D = 250 mm, L = 1 m	buc	202,39		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	TRA01A10 P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	432,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	TR11AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele simarunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	432,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
11	ACD01J1	Capac si rama stas 2308-81 pentru caminecu piesa suport	buc	5,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

		carosabil tip iii a		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	AcE102B1 +	Camin cu baza din PE	buc	5,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	6716953	Banda avertizoare inscriptiionata din PVC 250mm latime	kg	20,00		
				Material:		
				Transport:		
14	ACD22B-2 %	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interiorul sau exteriorul acestora prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 mm pentru utilizarea aditivilor(adaosuri)la betoane	mc	26,45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	RPSF08B#	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte din fonta pentru scurgere, teava din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata, tip usor (U) sau din material plastic (PE,PP,PP-R si similare), fonta ductila, teava avand diametrul de: Peste 100 mm.	10 m	20,24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Cuprins Extindere retea de canalizare menajera Comandau 5/2023

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	Extindere retea de canalizare menajera Comandau 5/2023	
2.1	Retea de canalizare	
F1	Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv	2
2.1.1	Retea de canalizare	
F3	Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari	4