

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 01-TERASAMENTE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
------------------	--	--	--	---------------------	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 DG06B1 82 M CUB 12,50000

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM

2 TSC35A31 82 SUTE MC 0,13000

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC

TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20 M

3 TSC03H1 82 SUTE MC 13,54000

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITAT

E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4

4 TSA02F1 82 M CUB 325,56000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR

.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE

5 TRB04B2 82 TONE 586,00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU

2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 2 LOPATARE \$

6 TRA01A03 82 TONE 3050,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM. \$

7 TSE06A1 82 SUTE MP 21,80000

PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT

IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 01

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
TERASAMENTE

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig.ptr.munca	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 02-SISTEM RUTIER 1942 MP

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82	M CUB	80,20000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA						
	DA06B1	82	M CUB	721,86000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
3	DA11A1	82	M CUB	36,40000		
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE						
4	DA12B1	82	M CUB	327,82000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE						
5	TRA01A50	82	TONE	1786,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ BALAST						
6	TRA01A75	82	TONE	875,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DSTANTA DE 75 KM PIATRA SPARTA SI NISIP						
7	TRA01A01	82	TONE	277,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. \$ APA						
8	DB01D1	82	MP	4103,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECHANICS						

Executant001	ObiectivPC10	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
9	DB02D1	82	SUTE MP	41,03000	
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
10	DB13B1	82	TONE	291,12000	
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA L:10803 -M :9000092 -BETON ASFALTIC BAD 22.4					
11	DB19E1	82	MP	2001,82000	
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 4 CM CU ASTERN MECANICA L:10803 -M :7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CLIBRURA (BA 16)					
12	TRA01A60	82	TONE	479,00000	
TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.60 KM MIXTURA ASFALT					
13	TRA05A50	82	TONE	1,86000	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50 KMS EMULSIE					
14	IFA03C1	82	MP	172,50000	
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. L:10173 -M :2100917 -BETON MARFA CLASA C35/28 (BC35/B450)					
15	TRA06A45	82	TONE	41,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM \$					
16	TRA04A50	82	TONE	40,00000	
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 02

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
SISTEM RUTIER 1942 MP

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrb. asig.ptr.munca	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 03-SANT PEREAT 265 M

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		Total(a+b+c+d)
		Observatii								
		Corectii								
		Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	IFB09B2	82	MP	343,00000						
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST										
2	PC02A1	82	MP	40,00000						
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE										
3	IFA03C1	82	MP	343,00000						
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM. L:10173 -M :2100917 -BETON MARFA CLASA C35/28 (BC35/B450)										
4	TRA06A45	82	TONE	123,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM \$										
5	TRA01A50	82	TONE	64,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ BALAST										
				TOTAL A:						

PROIECTANT

Executant 001 SC ABSTRUKT SRL
 Obiectiv PC10 PRIMARIA COMUNA COMANDAU
 Obiect 01 REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
 Categorie 03 SANT PEREAT 265 M

Recapitulatie

					[ron]
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig.ptr.munca	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 04-RIGOLA CAROS. ACOPERITA 120 ML

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IFB09B2	82	MP	264,00000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST						
	CB16B1	82	MP	378,00000		
COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS CU PLACAJ DE 15MM GROSIME						
3	PB06A1	82	M CUB	56,40000		
TURN.BET.SIMP.B400 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL						
L:10173	-M	:2100916		-BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)		
4	IFA07D1	82	M	120,00000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.						
5	CZ0204E1	82	M CUB	0,12000		
PREPARARE MORTAR CIM VAR PT ZID M100-Z CU CIMENT M 30 IN INST NECENTRAL CU ADAOS DE VAR PASTA						
6	DE16B1	82	BUCATA	400,00000		
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSIV PLACI RIG.CARO.DUBLU ARMAT 49X30X15 CM						
L:10823	-0002:2800430			-DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 50X33X10		
7	TRA06A45	82	TONE	137,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM						
8	TRA01A50	82	TONE	45,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.						
BALAST						

Executant001	ObiectivPC10	Obiect01	Categ04		
0	1	2	3	4	5
9	TRA01A25	82	TONE	19,0000	

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 25 KM. \$
PREFABRICAT

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 04

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
RIGOLA CAROS. ACOPERITA 120 ML

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig.ptr.munca		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 05-PODET TUBUL. D=600 L=7,5M BUC2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5		
1	RPACA51A	99	M		15,0000		
DEMONT. CONDUCTA DE APA CU TUBURI DIN BETON ARMAT, CENTRIFUGAT / PRECOMPRESAT PREMO, D= 400- 600 MM							
	TRI1AA01C2	82	TONE		5,5000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$							
3	TSC02D1	82	SUTE MC		0,39000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2							
4	TSA02D1	82	M CUB		9,82000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.F.TARE							
5	TRB04A1	82	TONE		18,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE \$							
6	TRA01A02P	82	TONE		88,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM \$							
7	IFB09D2	82	MP		16,50000		
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST							
8	PB01A1	82	M CUB		1,65000		
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM PLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM. L:10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)							
9	PB02A1	82	M CUB		18,44000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL L:10173 -M :2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)							

Executant001	ObiectivPC10	Obiect01	Categ05		
0	1	2	3	4	5
10	PC02A1	82	MP	53,44000	
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
11	TE05XA	93	MP	29,60000	
PLASA DE ARMAT.SUDATA DIN BARE SIRMA STNB PT.SUST. CONTUR EXCAV.CU SPRIT B.04MM CU OCHIURI 100X100MM					
12	PB06A1	82	M CUB	3,96000	
TURN.BET.SIMP.B400 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL L:10173 -M :2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
13	ACC08C1	82	M	15,00000	
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO .11710 -0008:6418936 -TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027					
14	PF04A1	82	MP	23,00000	
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT					
15	PF05A1	82	MP	23,00000	
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
16	IFB09D5	82	MP	23,00000	
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA ERUPTIVA SAU METAM.					
17	IFB08A1	82	MP	12,80000	
PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU PIATRA BR UTA. .10173 -M :2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)					
18	IFB12A1	82	MP	12,80000	
ROSTUIRE PEREU USCAT DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOV.CU MORTAR DE CIMENT MARCA 100					
19	TRA01A75	82	TONE	4,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DSTANTA DE 75 KM TUB PREMO					
20	TRA01A50	82	TONE	6,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ BALAST					

Executant001	ObiectivPC10	Obiect01	Categ05		
0	1	2	3	4	5
21	TRA06A45	82	TONE	62,00000	

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM \$

22	TRA01A03	82	TONE	10,00000	
----	----------	----	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM. \$
PIATRA PTR.ZIDARIE

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 05

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
PODET TUBUL. D=600 L=7,5M BUC2

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig.ptr.munca	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 06-AMENAJARE SPATII VERZI

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii				
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5		
1	DA26D	99	MP	187,50000			
ASTERNEREA IN STRAT.UNIFORM DE 20CM A PAMANTULUI P T.SPATII VERZI LA DRUMURI SI STRAZI, TEREN ORIZ.							
	IFH16B2-1	82	SUTE MP	1,88000			
INSAMINT.IERBURI PERENE LA TERASE,CANALE,DEBUSEE P E SUPR.MICI PANTA >40% TER. TARE							
3	TRA01A03	82	TONE	84,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM. \$							

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 06

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
AMENAJARE SPATII VERZI

Recapitulatie

					[ron]
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig.ptr.munca	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 07-MARCAJE RUTIERE+INDICATOARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	U. M.	U. M.	U. M.			
	Symbol				a) materiale	
	Denumire resursa				b) manopera	
	Observatii				c) utilaj	
	Corectii				d) transport	
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF17A1	82	MP	6,50000		
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE						
2	DF16A1	82	KM	0,94000		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA						
3	DF18A1	82	BUCATA	2,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL L:10173 -0042:CZ0106G1 -PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM CIM.PA35 GLISAT,CLAD.SILOZ.COS.INST.CENTRAL. \$ L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
4	DF19A1	82	BUCATA	2,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT L:10821 -0001:7101619 -INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848						
5	TRA06A45	82	TONE	0,48000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM \$						

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 07

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
MARCAJE RUTIERE+INDICATOARE

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrb. asig.ptr.munca	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: PC10-PRIMARIA COMUNA COMANDAU

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM

Categoria de lucrari: 08-REPAR.ASFALT

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
------------------	--	--	---------------------	--	--

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

1 DB01C1 82 MP 240,0000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT
SUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$

DB02C1 82 SUTE MP 2,40000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT

3 DB19B1 82 MP 240,00000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO
SIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA

L:10803 -M :7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CLIBRURA (BA 16)

4 TRA01A60 82 TONE 28,32000

TRANSPORT RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DISTT.60 KM

5 DG07I1 82 MP 240,00000

DECAPARE IMBRACAMINTI ASFALTICE, CU STRATUL PANA LA
5 CM GR., CU FREZA RUTIERA

TRA01A05 82 TONE 26,40000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$
ASFALT DIN FREZARE

TOTAL A:

PROIECTANT

Executant 001
Obiectiv PC10
Obiect 01
Categorie 08

SC ABSTRUKT SRL
PRIMARIA COMUNA COMANDAU
REPAR.CAPT.SI ASFAT.DRUM
REPAR.ASFALT

Recapitulatie

					[ron]
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig.ptr.munca		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT